

建设单位	广东伟经家居制品有限公司				
项目名称	广东伟经家居制品有限公司-厂房D扩建项目				
项目地址	佛山市顺德区均安镇均安社区居民委员会智安北路12号				
项目性质	现有企业 <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input checked="" type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input type="checkbox"/>				
项目联系人	胡海允				
公示信息类别	职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病防护设施设计 <input type="checkbox"/> 控制效果评价与职业病防护设施验收 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价 <input type="checkbox"/>				
项目简介	广东伟经家居制品有限公司成立于2008年1月，是一家专业生产五金梯子（铁、铝）的企业。因业务发展需要，该公司依托现有项目的生产技术和生产设备优势，进一步提高铝制梯子的生产能力，在现有厂区内闲置的土地上，建设厂房D扩建项目。广东伟经家居制品有限公司-厂房D扩建项目报批总投资为847万美元（折合5500万元），该项目占地面积6352.38平方米（基底面积），建筑面积27695.31平方米，项目投产后年产铝制梯子600万套。				
现场调查人员	李秀娥、钟咏琪	调查时间	2024.10.31	陪同人	胡海允
检测人员	李富强、黄永俊	检测时间	2024.11.26-11.28	陪同人	胡海允
<p>建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果：</p> <p>该项目存在的主要职业病危害因素有：二甲苯、乙酸甲酯、乙酸丁酯、正丁醇、噪声、振动、高温、工频电磁场。</p> <p>根据工作场所检测结果，在正常生产过程中，该项目除冲压工、装配工的40h等效声级（$L_{EX,W}$）超过职业接触限值要求外，其余各工种接触的生产性毒物、物理因素的浓度或强度均低于职业接触限值。</p>					
<p>评价结论与建议：</p> <p>结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。</p> <p>建议：1) 建议该项目合理安排工作班次和休息时间，避免员工长时间连续暴露在高噪声环境中。2) 定期检修维护生产设备，减少机械摩擦噪声。3) 针对清洁擦拭工位应配备移动式活性炭风机一体机。4) 该项目应针对化学品急性中毒增加配备防毒面具。5) 建议在清洁剂擦拭工位附近增设“二甲苯”告知卡、“注意通风”、“必须戴防毒面具”警示标识。6) 建议该项目制定化学品采购管理制度，杜绝采购使用含有甲醇、乙酸甲酯、苯、正己烷、三氯乙烯、1,2-二氯乙烯等高风险有害因素的化学品。</p>					
<p>技术审查专家组评审意见：</p> <p>1) 补充企业现有职业卫生管理情况。2) 细化噪声风险综合评估情况。3) 完善职业健康监护分析评价。4) 专家提出的其他个人意见。</p> <p>专家组同意修改后通过《控制效果评价报告》。</p>					