

建设单位	中国石化销售股份有限公司广东阳江石油分公司				
项目名称	中国石化销售股份有限公司广东阳江龙湾加油站新建项目				
项目地址	阳江市江城区城西街道龙湾管理区精细化工厂地段				
项目性质	现有企业 ☐ 新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐				
项目联系人	阮先生				
公示信息类别	职业病危害预评价 ☐ 职业病防护设施设计 ☐ 控制效果评价与职业病防护设施验收 ☒ 职业病危害现状评价 ☐				
项目简介	中国石化销售股份有限公司广东阳江龙湾加油站新建项目总投资 808.12 万元，总占地面积 1420.17 平方米，总建筑面积 205.24 平方米。 该加油站现阶段建设了 1 座一层站房、1 座型钢结构罩棚、3 座加油岛，每个加油岛建设 1 台潜油泵型加油机（卡机联接式，油气回收型）。新建 1 座承重罐区：设 3 个 SF 双层油罐，其中 1 个 40m³92#汽油罐、1 个 30m³95#汽油罐、1 个 40m³0#柴油罐，总罐容 110m³，柴油罐容积折半计入总容积为 90m³。该项目共设置 5 名职工。				
现场调查人员	李秀娥、钟咏琪	调查时间	2025.2.5	陪同人	陈站长
检测人员	张志钦、马显东	检测时间	2025.2.10-2.12	陪同人	陈站长
建设项目存在的主要职业病危害因素及检测结果： 该项目存在的主要职业病危害因素有：苯、甲苯、二甲苯、乙苯、正己烷、环己烷、正戊烷、异戊烷、正庚烷、正辛烷、壬烷、溶剂汽油、非甲烷总烃、汽油、柴油等。 根据工作场所检测结果，在正常生产过程中，该项目各工种/岗位接触职业病危害因素的浓度（强度）均符合国家职业接触限值的要求。					
评价结论与建议： 结论：本项目试运行期间职业病防护满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求。在正常生产过程中，采取了控制效果评价报告所提对策措施和建议的情况下，符合国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。因此，该项目能够满足防护设施验收的条件。 建议：1）建议该项目应急救援预案应补充夏季高温中暑等内容。2）在醒目位置设置公告栏，公布有关职业卫生管理的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果。3）主要负责人和职业卫生管理人员应参加当地卫生行政部门组织的职业卫生培训并取得相应合格证明。4）完善并持续更新职业卫生档案。					
技术审查专家组评审意见： 1）报告在表 7.2-1 应急救援设施中补充防毒面具的配备；2）分析油汽管道布置情况并加以评价；3）专家提出的其他个人意见。 专家组同意通过《控制效果评价报告》。					